PERRIN EXPERTISES
Expertise de dommages et de pertes d'exploitation
h.perrin@perrin-expertises.example - 06 39 98 44 61

RAPPORT D'EXPERTISE PRÉLIMINAIRE

Sinistre dégât des eaux du 14 juin 2026

Assuré	SARL Fournil des Aubépines, 12 place du Marché-Neuf, 91000 Évry-Courcouronnes
Contrat	Multirisque professionnelle avec garantie perte d'exploitation
Mandant	Assureur de la SARL Fournil des Aubépines
Expert	M. Hugo Perrin
Date de la visite	lundi 6 juillet 2026, en présence de M. Karim Bensaïd, gérant
Propriétaire des murs	SCI Montaury, convoquée par l'assuré, absente et non représentée

1. Circonstances

Dans la nuit du 14 juin 2026, un orage violent a provoqué d'importantes infiltrations d'eau dans le laboratoire de fabrication (fournil). L'assuré a fermé son commerce le lundi 15 juin 2026. Il indique avoir signalé au propriétaire des traces d'humidité au plafond du laboratoire dès novembre 2025.

2. Constatations

- Couverture en zinc du bâtiment arrière très dégradée : plusieurs feuilles décollées, soudures ouvertes, gouttière percée sur environ 3 mètres.
- Traces d'infiltrations anciennes (auréoles sèches) à côté des traces récentes, ce qui confirme des entrées d'eau antérieures au sinistre.
- Faux plafond du laboratoire effondré sur environ 15 m² au-dessus du four à soles.
- Tableau électrique du laboratoire humide et mis hors tension par l'électricien de l'assuré. Attestation de l'électricien du 17 juin 2026 : remise sous tension impossible avant la mise hors d'eau du bâtiment.
- Stock de matières premières (farine, sucre, beurre) détruit.

3. Cause du sinistre

Les infiltrations proviennent de la vétusté et du défaut d'entretien de la couverture, qui relèvent du propriétaire des murs. L'orage du 14 juin 2026 n'a fait qu'aggraver un désordre ancien. Il ne s'agit pas d'un événement climatique exceptionnel.

4. Travaux nécessaires

1. Réfection complète de la couverture du bâtiment arrière, à la charge du propriétaire : devis de l'entreprise Toitures du Hurepoix (fictive) du 3 juillet 2026, **18 400 euros HT**. Le propriétaire a confirmé par téléphone à l'assuré, le 6 juillet, l'intervention du couvreur à partir du 13 juillet.
2. Remplacement du faux plafond et remise en état de l'installation électrique du laboratoire, après séchage : à la charge de l'assureur de l'assuré, sous réserve de son recours contre le propriétaire.

5. Durée prévisible de la fermeture

Compte tenu des travaux de couverture et du temps de séchage, **la reprise de l'activité n'est pas envisageable avant le début du mois d'août 2026.**

6. Évaluation provisoire des dommages

Poste	Montant estimé
Stock détruit	2 300 euros
Faux plafond et électricité du laboratoire	6 800 euros
Perte d'exploitation (marge brute, environ 7 semaines)	21 500 euros
Total provisoire	**30 600 euros**

La perte d'exploitation sera chiffrée définitivement au vu des comptes de l'assuré, attestés par son expert-comptable. La franchise contractuelle est de trois jours ouvrés.

7. Suites

Une réunion d'expertise contradictoire sera organisée avec le propriétaire et son assureur, en vue du recours de l'assureur de l'assuré contre le propriétaire.

Fait le 9 juillet 2026.

Hugo Perrin
Expert